

राष्ट्रीय कृषि विकास परियोजना-30
उद्यान विज्ञान विभाग
श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि महाविद्यालय, जोबनेर

क्रमांक आर.के.वी.वाई./एसकेएनसीओएजो/25/234


दिनांक 04-01-2025

निविदा

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि उद्यान विभाग के उद्यान फार्म पर लगभग 2000 फीट लम्बाई में चैनलिक फ़ैन्सिंग करवानी हैं। अतः जो भी इच्छुक व्यक्ति/एजेन्सी चैनलिक फ़ैन्सिंग लगाने का कार्य करना चाहे, वो अपनी दरे बन्द लिफाफे में दिनांक 08.01.2025 को सुबह 11 बजे तक अधोहस्ताक्षर कर्ता को कार्यालय में जमा करा सकते हैं। निविदाए उसी दिन सुबह 11.30 बजे निविदा कमेटी के समक्ष खोली जावेगी।


निविदा की शर्त :-

1. सीमेन्ट के 8 फीट उंचाई के पोल को 2 फीट गहरा गड्ढा खोदकर अच्छे से गाड़ना होगा।
2. चैनलिक जाली को अच्छे से खींचकर बांधना होगा एवं उसके उपर व नीचे की तरफ एक-एक कंटीला तार भी बांधना है।
3. व्यक्ति /एजेन्सी को अपना पूर्ण पत्ता/आधार कार्ड, जी.एस.टी., बैंक पासबुक की कॉपी साथ लगानी होगी।
4. कार्य के दौरान किसी भी प्रकार घटना व दुर्घटना (मानव व मशीनरी आदि) के नुकसान की जिम्मेदारी स्वयं व्यक्ति/एजेन्सी की ही होगी।
5. कार्य को कार्य दिवस समय में कार्यादेश के पश्चात 07 दिवस में पूर्ण करना होगा।
6. किसी भी प्रकार का अग्रिम भुगतान नहीं किया जावेगा।
7. निविदा को बिना कारण बताये निरस्त करने के सभी अधिकार निविदा समिति व अधिष्ठाता के पास सुरक्षित हैं।
8. कार्य को भलीभाँति समझने हेतु किसी भी कार्यदिवस पर सुबह 10 से सांय 3 बजे तक आकर समझ व पूछ सकते हैं।
9. एजेन्सी द्वारा निविदा प्रस्तुत करने पर जी.एस.टी. नम्बर अनिवार्य रहेगा जिसकी प्रति निविदा के साथ प्रस्तुत करनी होगी।


प्रभारी अधिकारी

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु निम्नलिखित को प्रेषित हैं:-

1. श्रीमान अधिष्ठाता, श्री क. न. कृषि महाविद्यालय, जोबनेर।
2. संयोजक निविदा कमेटी/सदस्यगण, श्री क. न. कृषि महाविद्यालय, जोबनेर।
3. इंचार्ज सिमका, श्री क.न. कृषि विश्वविद्यालय, जोबनेर को भेजकर लेख है कि इसको विश्वविद्यालय वेबसाइट पर अपलोड करावें।
4. मैसर्स/श्री।
5. नोटिस बोर्ड, नगर पालिका जोबनेर एवं श्री क. न. कृषि महाविद्यालय, जोबनेर।


प्रभारी अधिकारी

आवेदन प्रारूप

क्र.सं.	विवरण	राशि (रु.) बिना जी.एस.टी. सहित	जी.एस.टी. प्रतिशत
1.	<p>कृषि महाविद्यालय, जोबनेर के उद्यान विभाग के उद्यान फार्म पर लगभग 2000 फीट लम्बाई में चैनलिक फैनसिंग का कार्य जिसमें करीबन 180-190 सीमेन्ट के 8 फीट उंचाई के पोल 2 फीट गहरा गड्ढा खोदकर 12 से 15 फीट की दूरी पर गाड़ने हैं। इन सीमेंट के पोलों पर चैनलिक जाली से फैनसिंग करनी है तथा चैनलिक जाली के उपर व नीचे की तरफ एक-एक कंटीला तार भी बांधना है। प्रक्षेत्र जिसमें फैनसिंग का कार्य करना है उसके कोर्नर पर पोल्स की कैची भी बनानी होगी। चैनलिक जाली, सीमेन्ट पोल्स, कंटीला तार का बंडल आदि को उठाने व ढुलाई सहित आदि कार्यो में प्रयुक्त सभी सामान (चैनलिक जाली, सीमेन्ट पोल्स, कंटीला तार को छोड़कर), संसाधन व औजार यथा ट्रेक्टर, ट्राली, फावड़ा, परात, व लगने वाला श्रम एवं परिवहन आदि सम्मलित होगा। उक्त कार्य के दौरान किसी भी प्रकार घटना व दुर्घटना (मानव व मशीनरी आदि) के नुकसान की जिम्मेदारी एजेन्सी/वाहन मालिक की ही होगी। उक्त कार्य को निर्धारित कार्य दिवस समय में कार्यादेश के पश्चात 07 दिवस में पूर्ण किया जावेगा।</p>		

YRS

हस्ताक्षर

व्यक्ति / फर्म / एजेन्सी संचालक

व्यक्ति / फर्म / एजेन्सी संचालक का नाम:

पूर्ण पत्ता:

बैंक का खाता संख्या:

बैंक शाखा का नाम:

बैंक का IFSC No.:

आधार नम्बर:

जी.एस.टी. नम्बर