



श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि महाविद्यालय

(श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय)

जोबनेर, जिला जयपुर (राज.) 303329

फोन नं. 01425-254022 (का.), ई-मेल: dean.skncoa@sknau.ac.in

वेबसाइट: <https://skncoa.sknau.ac.in>



डॉ. एम. आर. चौधरी

अधिष्ठाता एवं संकाय अध्यक्ष (कृषि)

No. F.()/LPM /SKNCOA/2025/1120

Date:30.08.2025

कार्य आदेश

M/s Narayan Lal Kumawat Contractor,
Baberwal Ki Dhani, Jobner,
JAIPUR, RAJASTHAN
Mob. No.- 9414820656

विषय: Civil works for room partition and tin shade work at Dairy Farm, के कार्य बाबत
संदर्भ: सीमित निविदा क्रमांक F.()/Tender/SKNCOA/LPM/2025/370 date 14.08.2025

उपरोक्त विषयान्तर्गत एवं संदर्भित पत्र के क्रम में लेख है कि आपकी फर्म की Civil works for room partition and tin shade work at Dairy Farm की दरे न्यूनतम पाई जाने एवं सीमित निविदा हेतु गठित उपापन समिति की सिफारिश एवं अधिष्ठाता द्वारा दर अनुमोदन आदेश उपरांत आपको निम्नानुसार दरों पर श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि महाविद्यालय, जोबनेर के निम्नलिखित विभाग में महाविद्यालय सीमित निविदा की शर्तों के अनुसार फर्म का Civil works for room partition and tin shade work at Dairy Farm कार्य-आदेश दिया जाता है।

S. No.	Item Description	Qty.	Rate	Amount
1.	Demolishing brick work manually/ by mechanical means including stacking of serviceable material and disposal of unserviceable material within 50 metres lead as per direction of Engineer-in-charge. In cement mortar.	2.05 Cum	535.00 Per Cum	1094.61
2.	Cement concrete flooring 1:2:4 (1 cement : 2 coarse sand : 4 graded stone aggregate) finished with a floating coat of neat cement including cement slurry, making of lines or groove etc complete but excluding the cost of nosing of steps etc. complete. 75mm thick with 20mm thick nominal size aggregate.	13.00 Sqm	455.00 Per Sqm	5915.00
3.	Supply and installation of Multi Rib Proofing/cladding Sheet Manufacture out of 0.50mm TCT (Total Coated Thickness) high tensile Zinc aluminum alloy coated galvalume steel (as per 150gsm zinc aluminum coated 550Mpa tensile strength) confirming to IS: 1397/astm A-792 sheet to have wide pens 30mm high NB at 250 centre and centre width of 1020mm sheets be casted with regular modified polyster system on a continuous with line on centre for face and with a polyster coating respectively sheet shall have proportionality with siphoned plate made to prevent leakage sheet shall be fixed by more of self drilling lift tapping hot dip zinc coated hex head fastener of size 12x14x55mm long. The sheet shall be supplied in cost one length and for a minimum up to 12mts with all scaffolding. Add extra for 0.60mm TCT (Total Coated Thickness) high tensile Zinc aluminum alloy coated galvalume steel sheet in place of 0.50mm thick	170.00 Sqm	790.00 Per Sqm	134300.00
4.	Painting with synthetic enamel paint of approved brand and manufacture to give an even shade : Two or more coats on new work	30.00 Sqm	68.00 Per. Sqm	2040.00

5.	Providing & fixing UV stabilized fiberglass reinforced plastic sheet roofing upto any pitch including fixing with polymer coated „J” or „L” hooks, bolts & nuts 8mm dia. G.I plain/bitumen washers complete but excluding the cost of purlins, rafters, trusses etc. The sheets shall be manufactured out of 2400 TEX panel roving incorporating minimum 0.3% Ultra-violet stabiliser in resin system under approximately 2400 psi and hot cured. They shall be of uniform pigmentation and thickness without air pockets and shall conform to IS 10192 and IS 12866. The sheets shall be opaque or translucent, clear or pigmented, textured or smooth as specified. 3.0mm thick (Wt. 5.0 Kg./Mtr. Sq.)	13.00 Sqm	1228.00 Per. Sqm	15964.00
6.	Steel work in built up tubular trusses including cutting, hoisting (height upto 10 m) fixing in position and applying a priming coat of approved steel primer, welded and bolted including special shaped washers etc. complete. Hot finished welded type tubes.	400.00 Kg	98.00 Per Kg	39200.00
G.TOTAL=				198513.61

नोट: सीमित निविदा की सभी शर्तों के साथ RTPP अधिनियम 2012 एवं RTPP नियम 2013 पूर्ण रूप से लागू होकर सीमित निविदा के अनुसार RTPP नियम 2013 का नियम 29 (ज) आप पर पूर्वतया प्रभावी रहेगा। महाविद्यालय में सामग्री आपूर्ति का कोई अतिरिक्त शुल्क देय नहीं होगा।

1.	Civil works for room partition and tin shade work at Dairy Farm	कार्य आदेश की दिनांक से 01 माह में
2.	बिल:	अधिष्ठाता, श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि महाविद्यालय, जोबनेर के नाम से

शास्ति: विलंब से आपूर्ति पर निम्न प्रकार से शास्ति वसूली जायेगी:

Penalty: Penalty will be collected on late supply in the following manner:

अ.	निर्धारित अवधि से 1/4 अवधि विलम्ब पर Delay up to one-fourth period of the prescribed Delivery Period	2.5%
ब.	1/4 अवधि से अधिक आधी अवधि तक विलम्ब पर Delay exceeding one fourth but not exceeding half of the prescribe Delivery Period	05%
स.	1/2 अवधि से अधिक तीन चौथाई तक अवधि तक विलम्ब पर Delay exceeding half but not exceeding three-fourth of the prescribe Delivery Period	7.5%
द.	3/4 अवधि से अधिक विलम्ब होने पर Delay exceeding three-fourth of the prescribed period	10%

अधिष्ठाता एवं संकाय अध्यक्ष

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. श्रीमान वित्त नियंत्रक, श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, जोबनेर
2. संयोजक एवं सदस्य, निविदा समिति, श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि महाविद्यालय, जोबनेर
3. श्रीमान कोषाधिकारी, श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, जोबनेर
4. आहरण एवं वितरण अधिकारी, श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि महाविद्यालय, जोबनेर
5. अनुभाग अधिकारी, लेखा शाखा, श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि महाविद्यालय, जोबनेर
6. इंचार्ज सिमका, श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, जोबनेर को भेजकर लेख है कि इस सीमित निविदा आदेश को "sppp.rajasthan.gov.in" व विश्वविद्यालय वेबसाईड पर अपलोड करावें।
7. निविदा पत्रावली।

प्रभारी एल. पी. एम.